

Apdares darbu tabula

Telpas nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība, m2	Grīda				Sienas		Griesti	
			Finiša apdare	plat.m2	Grīdlistes	garums, m	flīzes, m2; H=2m	līdzināt, špaktelēt, Krāsot, m2	esošo dz/b griestu špaktelēšana, krāsošana	Armstrong' tipa iekārtie griesti mitrām telpām, m2
	1. stāvs									
1	Vējtveris	6,00	Akmens masa flīzes	6,3	flīzes, h=10cm			30,7	6,00	
2	Vestibils	31,90	Linolejs 43. klase	33,8	koka, lakota	16,7		86,5	31,90	
3	Istaba	20,70	Linolejs 43. klase	65,1	koka, lakota	46,1		140,7	20,70	
4	Istaba	13,20	Linolejs 43. klase	24,0	koka, lakota	20,1		62,8	13,20	
5	Istaba	13,20	Linolejs 43. klase	20,3	koka, lakota	18,9		59,3	13,20	
6	Istaba	12,80	Linolejs 43. klase	83,1	koka, lakota	36,9		113,2	12,80	
7	Gaitenis	8,00	Linolejs 43. klase	8,0	koka, lakota	10,1		48,0	8,00	
8	Tualetes ar priekštelpu	14,03	Akmens masa flīzes	14,0	flīzes, h=10cm	13,9	18,1	29,6		14,03
9	Dušas telpa	8,20	Akmens masa flīzes	8,4	flīzes		23,4	11,7		8,20
10	Priekštelpa	5,90	Akmens masa flīzes	4,4	flīzes, h=10cm	5,9	0,6	25,3		5,90
11	Tualete	1,20	Akmens masa flīzes	1,3	flīzes		9,4	4,7		1,20
12	Dušas telpa	5,90	Akmens masa flīzes	7,2	flīzes		23,6	11,8		5,90
13	Istaba	11,60	Linolejs 43. klase	11,9	koka, lakota	13,3		42,4	11,60	
14	Gaitenis	17,20	Linolejs 43. klase	17,7	koka, lakota	17,0		66,7	17,20	
15	Priekštelpa	4,20	Linolejs 43. klase	4,5	koka, lakota	5,2		27,7	4,20	
16	Istaba	16,20	Linolejs 43. klase	16,3	koka, lakota	16,6		51,0	16,20	
17	Istaba	12,40	Linolejs 43. klase	12,3	koka, lakota	13,6		42,0	12,40	
18	Istaba	16,90	Linolejs 43. klase	17,1	koka, lakota	16,9		51,8	16,90	
19	Gaitenis	13,00	Linolejs 43. klase	12,7	koka, lakota	11,2		50,5	13,00	
20	Priekštelpa	8,80	Akmens masa flīzes	5,2	flīzes, h=10cm	4,5		29,8		8,80
21	Dušas telpa	2,20	Akmens masa flīzes	3,4	flīzes			22,6		2,20
22	Tualete	1,80	Akmens masa flīzes	4,7	flīzes			26,2		1,80
23	Inventāra noliktava	1,50	Akmens masa flīzes	1,6	flīzes			16,1		1,50
24	Dušas telpa	3,80	Akmens masa flīzes	3,7	flīzes			23,5		3,80
25	Dušas telpa ar tualeti	4,00	Akmens masa flīzes	4,0	flīzes			24,1		4,00
26	Istaba	12,20	Linolejs 43. klase	12,2	koka, lakota	13,8		44,5	12,20	
27	Istaba	18,00	Linolejs 43. klase	18,0	koka, lakota	16,1		51,4	18,00	
28	Istaba	17,60	Linolejs 43. klase	17,4	koka, lakota	15,9		50,8	17,60	
29	Medpunkts	13,00	Linolejs 43. klase	12,8	flīzes		30,5	14,8	13,00	
30	Vestibils	33,30	Linolejs 43. klase	34,1	koka, lakota	12,7		73,4	33,30	
31	Vējtveris	11,60	Akmens masa flīzes	11,6	koka, lakota	4,1		45,2	11,60	
32	Gaitenis	12,10	Linolejs 43. klase	12,7	koka, lakota	11,1		51,5	12,10	
33	Gardrobe	15,40	Linolejs 43. klase	15,4	koka, lakota	16,5		51,9	15,40	
34	Virtuves telpa	23,40	Akmens masa flīzes	21,7	flīzes		39,3	18,7	23,40	
35	Ēdamistaba	32,70	Akmens masa flīzes	32,4	koka, lakota	20,6		71,7	32,70	
36	Kapliča	23,20	Akmens masa flīzes	25,2	koka, lakota	21,3		66,9	23,20	
37	Gaitenis	17,40	Linolejs 43. klase	18,1	koka, lakota	13,0		59,9	17,40	
38	Kabinets	11,80	Linolejs 43. klase	12,5	koka, lakota	14,8		44,3	11,80	
39	Tualete	1,90	Akmens masa flīzes	2,0	flīzes	5,8	11,6	5,8		1,90
40	Kabinets	9,50	Linolejs 43. klase	9,6	koka, lakota	14,3		43,0	9,50	
41	Istaba	16,80	Linolejs 43. klase	16,9	koka, lakota	17,0		51,0	16,80	
42	Istaba	15,60	Linolejs 43. klase	15,7	koka, lakota	16,6		49,7	15,60	
43	Istaba	15,20	Linolejs 43. klase	15,3	koka, lakota	16,5		49,5	15,20	
		555,3		678,9		496,8	156,5	1942,6	496,1	59,2
	Pagrabstāvs									
44	Kāpņu telpa	1,50	atjaunot betona kāpnes	7,4	betona	13,6		32,7	1,50	
45	Gaitenis	14,30	betona grīda ar pretputeķļu apstrādi	14,7	betona	19,7		47,2	14,30	
46	Siltummezgls	18,80							18,80	
47	Priekštelpa	2,50	betona grīda ar pretputeķļu apstrādi	3,0	betona	7,4		17,8	2,50	
48	Elektroapgādes telpa	9,20	betona grīda ar pretputeķļu apstrādi	9,1	betona	12,6		30,2	9,20	
49	Veļas mazgātava	37,20	Akmens masa flīzes	37,5	flīzes, h=10cm	26,2	16,8	46,0	37,20	
50	Noliktava	30,00	betona grīda ar pretputeķļu apstrādi	30,3	betona	22,3		53,4	30,00	
51	Tualete	2,90	Akmens masa flīzes	2,9	flīzes		13,8	2,8	2,90	
52	Tehniskā telpa	19,10	betona grīda ar pretputeķļu apstrādi							
53	Tehniskā telpa	3,70	betona grīda ar pretputeķļu apstrādi							
54	Tehniskā telpa	11,40	betona grīda ar pretputeķļu apstrādi	11,2	betona	14,4		18,1	11,40	
		150,6		116,1		116,1	30,6	248,2	127,8	0,0

				Pasūtītājs:	Pasūt. / Atņima Nr.	12/2018
				Jelgavas novada pašvaldība		
				Objekts:	Stadija	Lapa
				SARC "Sīļģene" telpu pabūve. Svirtilaukas iela 9, Sīļģene, Jaunsvirtilaukas pagasts, Jelgavas novads	BP	AR-14
Tehnizst.	I. Bratkanska					Lapu sk.
Būvpr.d.v.	A. Ozols					
				Aptardes darbu tabula M 1:100		
					SIA "NAMEJS PLUS"	
					Jelgava, Pasta laika 37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienotais Nr.:43603024773	