Situācija

Vispārīgie rādītāji

1. Būvprojekta ĢP daļa izstrādāta pamatojoties uz:
1.1. Jelgavas novada pašvaldības iesniegumu un projektēšanas uzdevumu;
1.2. Zemesgrāmatu apliecību;
1.3. Zemes robežu plānu;
1.4. Inventarizācijas lietu.
1.5. Vizuāli tehniskās apsekošanas izpēti.
2. Par ±0,00 m atzīmi pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme.
3. Būvprojekts atrodas zemes gabalā Svirlaukas ielā 9, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagasta, Jelgavas novadā , zemes vienības kadastra Nr.5456 010 0356.
4. Teritorijas labiekārtošana paredzēta atsevišķā projektā.
5. Vides aizsardzības pasākumi:
5.1. Būvgružus, atkritumus savākt maisos vai konteinerā un izvest uz atkritumu savāktuvi saskaņā ar būvvaldes saistošajiem noteikumiem.
5.2. Aizliegts piesārņot vidi ārpus īpašuma teritorijas.
5.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot teritoriju, atjaunot zālienu.

Rasējumu saraksts

Apzīm.	Nosaukums
ĢP-1	Vispārīgie rādītāji
ĢP-2	Ģenerālplāns

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

Apzīm.	Nosaukums
	Būvniecības likums
MK Nr.500	Vispārīgie būvnoteikumi
MK Nr.529	Ēku būvnoteikumi
LBN 003-15	Būvklimatoloģija
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana

Šī būvprojekta ĢP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Arnis Ozols
(vārds, uzvārds)
LAS Nr.10-1033
(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

				Pasūtītājs: *Jelgavas novada pašvaldība*	Pasūt./Arhīv.Nr: 12/2018		
				Objekts: SARC "Staļģene" telpu pārbūve. Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads	Stadija	Lapa	Lapu sk.
					BP	ĢP-1	2
Teh.izstr.	I.Brakanska						
Proj.d.vad.	A. Ozols			Vispārīgie rādītāji	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773		
Proj.vad.	I.Brakanska						